

Samsung-Schmitz Impuls

Ausgabe 7
Januar 2026

Die neuesten Nachrichten, Meinungen und Ankündigungen

IN DIESER AUSGABE

Neuigkeiten

Newsletter Archiv auf Website

Abtauverhalten WP

Aufruf mit der Bitte um Rückmeldung

Tipps für den Betrieb

Prüfen der Taktungen
Stromaufnahme WP im Blick behalten

Anstehende News für die nächsten Ausgaben

Was tun im Urlaub?

Guter Start in den Frühling

FAQ´s und viele weitere Infos zur Wärmepumpe direkt auf unserer Website

Schmitz-Cloud für Wärmepumpenkunden



Brauchst A Hitz, Gehst zum Schmitz!

Schön, dass Sie dabei sind! Ab sofort möchten wir Sie regelmäßig – oder auch mal unregelmäßig – mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um das Thema Samsung Wärmepumpen versorgen. Unser Ziel ist es, Ihnen praktische Hinweise zu geben, wie Sie mit Ihrer Wärmepumpe noch effizienter und energiesparender heizen können.

In jedem Newsletter erhalten Sie kurze, verständliche Tipps und Einblicke in die Funktionsweise Ihrer Wärmepumpe, damit Sie deren Potenzial voll ausschöpfen können.

Bleiben Sie dran – wir freuen uns, Ihnen mit diesem Newsletter dabei zu helfen, noch mehr aus Ihrer Heizung herauszuholen!

Ihr Heizungsbau-Schmitz-Team

Neuigkeiten

Neuigkeiten

Über unsere Website finden Sie unter dem Menüpunkt „Über uns“ das „Archiv“
Hier können Sie alle bisherigen (und zukünftigen) Newsletter runterladen.

https://heizungsbau-schmitz.de/uber-uns/archiv/

In der letzten Ausgabe haben wir bereits darauf hingewiesen, dass eine vereister Wärmetauscher im Winter und der Übergangszeit zum Normalbetrieb der Wärmepumpe dazu gehört.
Bei extrem kalten Wintertagen mit dauerhaften Minusgraden kann es darüber hinaus auch zu einem einfrierenden Kondensatablauf kommen. D.h. dass es auch zu einer Eisbildung unter der /um die Wärmepumpe kommen kann. Auch dies lässt sich nur bedingt verhindern.

Um Ihre und zukünftige Anlagen besser auszulegen/ effizienter zu betreiben, ist der folgende Aufruf mit der Bitte um Rückmeldung für uns sehr wichtig:

Sollten Sie Ihren PV-Überschussheizstab als Zusatzheizer nutzen, bitten wir Sie um Rückmeldung, wann/warum/wie oft/wie lange Sie den Heizstab nutzen.

Uns ist bis dato keine Anlage bekannt, bei dem der Heizstab als Zusatzheizer für den Heizbetrieb benötigt wird. Der ATON PV Überschussheizstab kann nur HÄNDISCH durch den Betreiber als Zusatzheizer aktiviert werden. Eine automatische Heizungsunterstützung via ATON Heizstab ist in Ihrer Anlage nicht vorgesehen und von uns nicht installiert worden!

Tipps für den Betrieb		Wir haben die ersten Kältephasen schon überstanden. Meine Mitarbeiter und ich sind mit den laufenden Wärmepumpen äußerst zufrieden. Unsere Kunden auch. Langfristig wollen Sie mit Ihrer Wärmepumpe Energie und Geld sparen. Hierzu ist Ihre Mithilfe notwendig. Die tatsächlichen Betriebspunkte für Ihr Gebäude sind der Grundpfeiler für eine effiziente Wärmepumpenanlage. Wenn Sie zuhause auf dem Sofa sitzen, und sich über die angenehme Wärme Ihrer Heizungsanlage erfreuen, ist der Weg zur effizienten Anlage noch nicht vollendet. Sie können bequem via Smartphone Ihre Heizungstemperaturen immer weiter runter stellen. Solange bis die Wärmepumpe nicht mehr genügend Wärme in Ihr Gebäude bringt. Wenn möglich bitten wir Sie, die Stromaufnahme und Taktungen Ihrer Wärmepumpe an den kalten Tagen zu prüfen und im Auge zu behalten. Bei der nächsten Wartung Ihrer Wärmepumpe, haben meine Mitarbeiter die Möglichkeit z.B. die max. Stromaufnahme Ihrer Wärmepumpe zu begrenzen, um so zukünftig das Taktverhalten, den Verschleiß sowie die Effizienz Ihrer Gesamtanlage zum Positiven anzupassen. Begrenzen Sie Ihre Vorlauftemperatur. Heizen Sie Ihre Gebäude gleichmäßig, konstant bei möglichst voll geöffneten Heizflächen (z.B. Thermostatkopf Heizkörper Stufe 5) Wenn es zu warm im Haus wird, NICHT über die Thermostatköpfe die Temperatur regulieren. Stattdessen die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe weiter absenken. Viel zu wenige Kunden haben bei der Heizkurveneinstellung im Automatikbetrieb, oder der Vorlauftemperaturbegrenzung im Betrieb „Heizen“ die Vorlauftemperatur auf die minimalst notwendige Einstellung gestellt. Bevor Sie keine kalten Räume hatten und wir keine Änderungen an der Hydraulik vorgenommen haben, keine Heizflächen mit Gebläse unterstützen oder vergrößern mussten, solange wir die Stromaufnahme der Wärmepumpe nicht ein gedrosselt haben etc… Solange verschenken Sie mindestens 10-40% (!!) der Energie. Gemeinsam mit Ihnen, können wir als Firma Schmitz einen Beitrag zum Umweltschutz und dem Energieverbrauch leisten. Aber nur zusammen mit Ihnen. **Ihr Heizungsbau-Schmitz-Team**